

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL PARGARESTI

Comuna Pargaresti , Judetul Bacau ,tel/fax – : 0234/347510 si 0234/347710, mail:contact@comunapargaresti.ro

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General la investitia “Infiintare system de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate în comuna Pargaresti, judetul Bacau”

Consiliul local al comunei Pargaresti, județul Bacău întrunit în sedinta ordinara, potrivit art. (133) alin.(1) din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, la data de 26.02.2021;

Luând act de:

- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 955/19.02.2021 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului;
- Proiectul de hotarare înregistrat sub nr.956/19.02.2021;
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare, tehnic, urbanism si amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.957/19.02.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pârgărești înregistrate sub nr. 1101, nr. 1102 si nr. 1103 din 26.02.2021,

În conformitate cu dispozițiile art. 129, alin. (4), lit. (d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*; art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 2006 *privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare si H.G. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice potrivit caruia „ Documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local se aprobă, la propunerea primarului, de către consiliul local, ”Lucrările de construcții de interes public, finanțate din bugetele comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege”*,

In temeiul dispozițiilor art.135-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Infiintare sistem de alimentare cu apa , canalizare si epurare ape uzate în comuna Pargaresti, judetul Bacau”, dupa cum urmeaza :

Indicatori economici : Investitia este în valoare totala de = 62.446.899,36 lei din care:Valoare T.V.A.= 9.882.793,82 lei si Valoare investitie fără T.V.A.= 52.564.105,54 lei

Valoarea C+ M a investitiei cu T.V.A.= 52.782.036,81 lei din care Valoare T.V.A.= 8.427.384,02 lei si Valoare fără T.V.A.= 44.354.652,79 lei

Curs euro/ leu din luna februarie 2021 = 4,8746 lei

Durata de realizare a investitiei: 36 luni

➤ **Capacitati fizice:**

Executia retelelor de alimentare cu apa si canalizare se vor realiza din conducte PEHD cu acoperire protectiva PP PE100 PN10, PN16, PN20 si PP MULTISTRAT CORUGAT SN10.

Caracteristicile constructiei:

OBIECT: RETEA ALIMENTARE CU APA

Camin bransament 1 buc

Statie de pompare SPA1, $Q_p=12.20$ l/s, $H_p=130$ mCA 1 buc

Statie de pompare SPA2, $Q_p=8.50$ l/s, $H_p=136$ mCA 1 buc

Statie de tratare 2 buc

Camera de vane 2 buc

Rezervor 250 mc 1 buc

Rezervor 350 mc 1 buc

Conducta aductiune, PEHD PE100 PN16 cu acoperire protectiva din PP, De 180mm, $L_{total}=2703$ ml

Conducta aductiune, PEHD PE100 PN10 cu acoperire protectiva din PP, De 160mm, $L_{total}=622$ ml

Conducta aductiune, PEHD PE100 PN16 cu acoperire protectiva din PP, De 160mm, $L_{total}=1852$ ml

Conducta aductiune, PEHD PE100 PN20 cu acoperire protectiva din PP, De 60mm, $L_{total}=1506$ ml

Conducta distributie, PEHD PE100 PN10 cu acoperire protectiva din PP, De 63mm, $L_{total}=4617$ ml

Conducta distributie, PEHD PE100 PN10 cu acoperire protectiva din PP, De 75mm, $L_{total}=9944$ ml

Conducta distributie, PEHD PE100 PN10 cu acoperire protectiva din PP,

De110mm, Ltotal=11194 ml

Conducta distributie, PEHD PE100 PN10 cu acoperire protectiva din PP,

De125mm, Ltotal=2848 ml

Conducta distributie, PEHD PE100 PN10 cu acoperire protectiva din PP,

De 160 mm, Ltotal=878 ml

Camine vane aductiune 9 buc

Camine vane distributie 174 buc

Camine de reducerea presiunii 11 buc

Hidranti, DN80 38 buc

Hidranti, DN100 2 buc

Masiv ancoraj 13 buc

Camin bransament, DN1000mm 1716 buc

Camin bransament DN1000mm cu reductor de presiune, DN20 14 buc

Lungime conducta bransament, De25mm 12012 ml

Lungime conducta bransament, De32mm 98.00 ml

Conducta protectie, OL273x5mm, Ltotal= 5.50 ml

Conducta protectie, OL299x8mm, Ltotal= 48.00 ml

Conducta protectie, OL248x8mm, Ltotal= 67.50 ml

Conducta protectie, OL114.3x4.5mm, Ltotal= 56.50 ml

Conducta protectie, OL194x6mm, Ltotal= 23.50 ml

Conducta protectie, OL168.3x4.5mm, Ltotal= 58.00 ml

Dispozitiv de aerisire/dezaerisire 2 buc

OBIECT: RETEA CANALIZARE MENAJERA

Lungime totală conducta PP Multistrat Corugat Dn 250 mm, SN10 = 14053 ml

Lungime totală conducta PP Multistrat Corugat Dn 315 mm, SN10 = 8474 ml

Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10De 75, 90, 110, 140, 160, 180 mm —9934 ml

Lungime conducte racorduri PP Multistrat Corugat Dn160 mm, SN10 = 9861 ml

Lungime conducta evacuare PEHD PE100 PN10 De200mm = 220 ml

Lungime conducta de protectie OL/PEHD - subtraversari-supratraversari 967.7 ml

Lungime conducta preizolata cu protectie tip SPIRO Dn200mm = 26.9 ml

Numar camine din beton 0 800= 202 buc.

Numar camine din beton 0 1000= 662 buc.

Numar camine de racord 0 400= 1730 buc.

Camine de vane retea refulare menajera 13 buc.

Camin de vane si apometru(SEAU) 1 buc.

Camin debitmetru (SEAU) 1 buc.

Masive de beton 9 buc.

Spau-uri 30 buc.

Statiei de epurare ape uzate Qzimax-400 mc/zi 1 buc.

(2) Se aproba Devizul General al investitiei **“Infiintare sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate în comuna Pargaresti, judetul Bacau”** conform Anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Pârgărești prin următoarele compartimente de specialitate: contabilitate, financiar si resurse umane, achizitii publice si dezvoltare, tehnic, urbanism si amenajarea teritoriului.

Art. 3. - Hotărârea poate fi contestă de cei interesati în termenul stabilit de Legea contenciosului administrativ, Legea nr. 554 /2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Bacau – Sectia contencios administrativ si fiscal, actiunea fiind scutita de taxa de timbru.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunapargaresti.ro

Președintele de ședință,
BEJENARU NICU



Contrasemnează:
Secretarul general al comunei,
GIURGIU-MOLDOVAN DIANA

Nr. 15

Pargaresti, 26.02.2021

Hotararea a fost adoptata de 13 consilieri prezenti cu 13 voturi PENTRU, — voturi impotriva, — abtineri din totalul de 13 consilieri locali in functie

Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.	 Triocad Project	Beneficiar: <i>COMUNA PARGARESTI</i>	
Adresa: Str. Petre Tutea, nr. 4, Mun.Iasi, Jud. Iasi e-mail: cadproject@yahoo.com Tel/Fax: 0748037790		Proiect: <i>Infiiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Pargaresti, judetul Bacau.</i>	
		Faza: SF	Nr. proiect: 16/2020

Proiectant,
SC TRIOCAD PROIECT SRL
Petre Tutea, Nr. 4, Iasi
J22/2283/2015 RO35349535

DEVIZUL GENERAL

AL OBIECTULUI DE INVESTIȚII:

„Infintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Pargaresti, Judetul Bacau”

Varianta 1

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea	TVA	Valoarea
		(fără TVA)		(cu TVA)
		lei		lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOLUL 2		340,000.00	64,600.00	404,600.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	46,000.00	8,740.00	54,740.00
	3.1.1 Studii de teren	46,000.00	8,740.00	54,740.00
	3.1.2 Raport asupra impactului asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	61,500.00	-	61,500.00
3.3.	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	1,400,000.00	266,000.00	1,666,000.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00

Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.	 Triocad Project	Beneficiar: COMUNA PARGARESTI	
Adresa: Str. Petre Tutea, nr. 4, Mun.Iasi, Jud. Iasi e-mail: cadproiect@yahoo.com Tel/Fax: 0748037790		Proiect: Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Pargaresti, judetul Bacau.	
		Faza: SF	Nr. proiect: 16/2020

	3.5.3 Studiu de fezabilitate	120,000.00	22,800.00	142,800.00
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	250,000.00	47,500.00	297,500.00
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si al detaliilor de executie	130,000.00	24,700.00	154,700.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	900,000.00	171,000.00	1,071,000.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	70,000.00	13,300.00	83,300.00
3.7.	Consultanță	130,000.00	24,700.00	154,700.00
	3.7.1 Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitii	130,000.00	24,700.00	154,700.00
	3.7.2 Auditul financiar	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	530,000.00	100,700.00	630,700.00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	400,000.00	76,000.00	476,000.00
	3.8.1.1 pe perioada executiei lucrarilor	250,000.00	47,500.00	297,500.00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele determinante incluse in program de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC	150,000.00	28,500.00	178,500.00
	3.8.2. Dirigentie de santier	130,000.00	24,700.00	154,700.00
TOTAL CAPITOLUL 3		2,237,500.00	413,440.00	2,650,940.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	43,849,555.35	8,331,415.51	52,180,970.86
4.1.1	Obiect nr. 1.1 -Infiintare sistem de alimentare cu apa	15,188,721.70	2,885,857.12	18,074,578.82
4.1.2	Obiect nr. 1.2 - Infiintare sistem de canalizare menajera	28,660,833.65	5,445,558.39	34,106,392.04
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	65,097.44	12,368.51	77,465.95
4.2.1	Obiect nr. 1.1 -Infiintare sistem de alimentare cu apa	14,677.44	2,788.71	17,466.15
4.2.2	Obiect nr. 1.2 - Infiintare sistem de canalizare menajera	50,420.00	9,579.80	59,999.80
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	3,254,872.00	618,425.68	3,873,297.68
4.3.1	Obiect nr. 1.1 -Infiintare sistem de alimentare cu apa	733,872.00	139,435.68	873,307.68
4.3.2	Obiect nr. 1.2 - Infiintare sistem de canalizare menajera	2,521,000.00	478,990.00	2,999,990.00
4.4.	Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	898,040.00	170,627.60	1,068,667.60
4.5.1	Obiect nr. 1.1 -Infiintare sistem de alimentare cu apa	288,040.00	54,727.60	342,767.60
4.5.2	Obiect nr. 1.2 - Infiintare sistem de canalizare menajera	610,000.00	115,900.00	725,900.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		48,067,564.79	9,132,837.30	57,200,402.09
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	100,000.00	19,000.00	119,000.00

Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.	 <i>Triocad Proiect</i>	Beneficiar: <i>COMUNA PARGARESTI</i>	
Adresa: Str. Petre Tutea, nr. 4, Mun.Iasi, Jud. Iasi e-mail: cadproiect@yahoo.com Tel/Fax: 0748037790		Proiect: <i>Infiiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Pargaresti, judetul Bacau.</i>	
		Faza: SF	Nr. proiect: 16/2020

	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente oraganizarii de santier	100,000.00	19,000.00	119,000.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	487,901.17	0.00	487,901.17
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cotă aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	221,773.26	-	221,773.26
	5.2.3. Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)	44,354.65	-	44,354.65
	5.2.4. Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC(0.5% din C+M)	221,773.26	-	221,773.26
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,330,639.58	252,821.52	1,583,461.10
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	500.00	95.00	595.00
TOTAL CAPITOLUL 5		1,919,040.75	271,916.52	2,190,957.27
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		52,564,105.5	9,882,793.8	62,446,899.3
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		44,354,652.7	8,427,384.0	52,782,036.8

Data,

06.11.2020

Beneficiar/Investitor,

Comuna Pargaresti

In preturi la data de 06.11.2020; 1 euro = 4,8668, Curs BNR

Întocmit,

Ing. Besleaga Gezar Mihai



BUGET DE STAT	60.533.163,20	RON CU TVA
BUGET LOCAL	1.913.736,17	RON CU TVA

PRESEDINTE DE SEDINTA
BEJENARU NICU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
GIORGIO-MOLDOVAN DIANA

